

安裝後處理

1. 地板清潔

1.1 初次清潔建議

清潔地板：

- ① **清掃地面**：先將地面上的污垢清掃或擦拭乾淨。
- ② **塗抹去臘劑**：將去臘劑用溫水稀釋，塗抹在地板上，靜置至少 5 分鐘。
- ③ **擦洗地板**：
平面地板：用拖把或裝有中粒磨盤的單刷擦洗。
凸狀地板：用軟刷擦洗。
- ④ **清除去臘劑**：用拖把抹掉去臘劑，或用吸水機吸乾。平面地板使用磨盤，凸狀地板使用軟尼龍刷子。
- ⑤ **使用特殊設備**：對於較大的地面，建議使用清洗乾燥一體機。
- ⑥ **清水清洗**：用清水多次清洗，直到不殘留去臘劑，以免地板變色或腐蝕。
- ⑦ **乾燥地板**：讓地板完全乾燥後再進行下一步。
- ⑧ **避免化學品**：不要使用強酸或強鹼清潔劑，如漂白水、硫酸或鹽酸。

打臘：

- ① **塗抹臘層**：用拖把均勻抹上一層金屬性的自亮光蠟。也可使用塗蠟機。
- ② **乾燥**：待第一層蠟乾燥後，可以再塗抹第二層，必要時可塗第三層。
- ③ **使用**：最後一層蠟完全乾燥後再使用地板。
- ④ **維護**：蠟層經久後變髒時，可用去臘劑清除舊蠟，再按上述方法重新施工，使地板如新。

2. 初期使用注意事項

-  **保持乾燥**：安裝後的橡膠地板應保持乾燥，24 小時內避免使用水或清潔劑進行清潔。
-  **通風**：保持房間通風，幫助膠水固化並減少揮發性氣味。
-  **避免過度負荷**：初期避免放置重型家具或設備，以免地板在未完全固定前受損。

2.1 膠水固化時間

-  **表面固化時間**：膠水的表面固化時間通常為 12 至 24 小時，避免踩踏和施加壓力。
-  **完全固化時間**：膠水完全固化通常需要 48 至 72 小時，具體時間取決於膠水類型和環境條件。在此期間避免重型負荷。

2.2 重物移動與放置建議

-  **初期避免重物放置**：在膠水完全固化前（約 72 小時），避免在地板上放置重物。移動輕型物品時，使用軟墊或布料以防劃傷。
-  **均勻分布重物**：放置重物時確保重量均勻分布，避免集中壓力導致地板變形或損壞。
-  **使用保護墊**：在重型家具或設備下使用橡膠墊或其他保護材料，避免直接接觸地板，減少壓力集中。

日常維護與保養

1.定期清潔建議

-  **簡單清洗**
 - ✓ **使用中性清潔劑**：選擇不會損壞硬光蠟層的中性清潔劑，有效去除灰塵和污垢。
 - ✓ **清潔工具選擇**：使用手操作的拖把或機械設備（如清洗乾燥一體機、單刷機、吸水機等）。
-  **同時清洗與打臘**
 - ✓ **雙重效果清潔**：使用含中性清潔液和自亮金屬蠟的溶液清除灰塵並在地板上形成保護層。
 - ✓ **替代方案**：可使用“簡單清洗”方法來保持蠟層的耐久性。

2.預防性維護措施

-  **避免尖銳物體**：避免尖銳或重型物品直接拖拉或掉落在地板上，以防刮傷或損壞表面。
-  **使用地墊**：在入口處放置地墊，以減少灰塵和砂粒的進入，防止對地板造成磨損。
-  **保持乾燥**：及時清理積水或濕氣，以避免地板過早老化或滑倒危險。

3.常見問題預防與解決方案

問題	原因與描述	預防與解決方案
地板翹起或鼓包	基層不平整、濕氣或膠水固化不良。	1. 檢查基層是否平整，必要時進行修整。 2. 確保膠水均勻施加並完全固化。 3. 高濕氣需通風或使用防潮膜。
接縫處不平整	鋪設時未對齊或切割不精確。	1. 使用鋒利切割工具，仔細測量和標記。 2. 使用接縫膠水進行補救。
顏色不均勻	材料顏色不均或光澤度不一致。	1. 選擇相同批次材料，避免混合。 2. 鋪設前進行樣板測試。
氣泡或凹陷	空氣未排出或膠水未均勻施加。	1. 使用滾筒或平刮板排出空氣。 2. 如有氣泡，可能需重新粘貼。
膠水氣味未去除	膠水揮發物質未完全釋放。	1. 增加通風幫助揮發。 2. 考慮使用無味或低揮發性膠水。
地板表面刮傷或磨損	使用不當或重物拖拉導致。	1. 定期保養打蠟保護表面。 2. 避免尖銳物品接觸地面。
施工後出現裂縫	基層收縮或膠水固化不良。	1. 確保基層乾燥，適當的溫度和濕度。 2. 定期檢查並修復裂縫。
地板變形或脫落	濕氣過高或膠水固化不良。	1. 檢查防潮層是否安裝妥當。 2. 確保膠水適用，並遵循使用說明。